

П Р И К А З

15.05 2025г.

№ 28

«О подготовке к отопительному сезону 2025-2026гг.»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и во исполнения требований по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить выполнение утвержденного плана по подготовки к отопительному периоду блочно-модульной котельной БМК-В-19,0Г. (Приложение к настоящему приказу №1). Ответственные: Начальник СЭГМ, Заместитель главного инженера. Контроль: Главный инженер.
2. Организовать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. Ответственные: Заместитель главного инженера, Ведущий специалист по охране труда. Контроль: Главный инженер.
3. Выполнить в установленные сроки предписания надзорных органов (при наличие). Ответственные: Заместитель главного инженера, Начальник СЭГМ. Контроль: Главный инженер.
4. Выполнить плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Ответственные: Начальник СЭГМ, Заместитель главного инженера. Контроль: Главный инженер.
5. Провести гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей. Ответственные: Начальник СЭГМ, Заместитель главного инженера. Контроль: Главный инженер.
6. Обеспечить проверку состояния противопожарного оборудования. Ответственные: Начальник СЭГМ, Ведущий специалист по охране труда. Контроль: Заместитель главного инженера.

14. Провести с оперативным персоналом противоаварийные тренировки по ликвидации возможных аварийных ситуаций.

Ответственные: Ведущий специалист по охране труда, Начальник СЭГМ, Заместитель главного инженера. Контроль: Главный инженер.

15. Обеспечить надежность электроснабжения объекта согласно «Порядка эксплуатации энергоустановок», надежную работу схем релейной защиты и автоматики, автоматического включения резерва (АВР), средств связи, систем диспетчерского технологического управления.

Ответственные: Начальник СЭГМ, КИПиА. Контроль: Главный инженер.

16. Обеспечить персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, средствами противопожарной защиты, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

Ответственные: Ведущий специалист по охране труда, Начальник СЭГМ, Заместитель главного инженера. Контроль: Главный инженер.

17. Обеспечить наличие запаса материалов и запасных частей для прохождения отопительного периода 2025-2026гг.

Ответственные: Начальник отдела закупок. Контроль: Главный инженер

6. Обеспечить окончание всех работ, направленных на подготовку к отопительному периоду в срок до 30.08.2025г.

Ответственные: Главный инженер, Заместитель главного инженера, Начальник СЭГМ, Ведущий специалист по охране труда. Контроль оставляю за собой.

Директор

И.А.Зиганшин

С приказом ознакомлены

М.В.Попов

А.Р.Шарипов

А.А.Набиуллин

Л.И.Умедбаева



GROUP




Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «КЭР-Генерация»

 И.А.Зиганшин

«15» 05 2025г.

П Л А Н

по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.

блочно-модульной котельной БМК-В-19,0 Г»

Нижегородская область, Кстовский муниципальный округ,
деревня Утечино, улица Золотая 3

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Примечание
1. Энергосберегающие мероприятия			
1.1	Произвести работы по теплоизоляции открытых участков трубопроводов на теплотрассах, в котельной. Произвести ревизию на плотность закрывания окон, дверей и люков.	2-3 кв.2025г.	
1.2	Сопровождение и развитие систем коммерческого и технического учета тепловой энергии и холодной воды	постоянно	
1.3	Обеспечение работы систем в котельной в автоматическом режиме	постоянно	
2. Мероприятия по повышению надежности теплоснабжения			
2.1	Гидроопрессовка трубопроводов теплоснабжения после окончания отопительного сезона и их промывка	июнь 2025г	
2.2	Проведение на тепловых сетях: -ревизии запорной арматуры на предмет исправности; -ремонт запорной арматуры	июнь – август 2025г	
2.3	Проведение периодической поверки и калибровки приборов КИПиА	июнь 2025г	
2.4	Обеспечение необходимыми запасными частями, оборудованием и материалами	постоянно	
2.5	Чистка, покраска и генеральная уборка внутри котельной и на прилегающей территории	июнь-июль 2025г.	
2.6	Проведение шурфов сомнительных (аварийных) участков трубопроводов (при наличии)	июнь-июль 2025г.	
2.7	Обход тепловых сетей	постоянно	
2.8	Контроль за подготовкой потребителей к отопительному сезону	май-сентябрь 2025г.	
2.9	Комплектация рабочих мест схемами и инструкциями	до 01.09.25г.	
2.10	Обеспечение готовности к работе спецоборудования	постоянно	
2.11	Сопровождение программ диспетчеризации котельной	постоянно	



GROUP



Энергетический потенциал
вашего будущего.

2.12	Текущее обслуживание, профилактика и ремонт серверного и активного сетевого оборудования	постоянно	
2.13	Испытания электрооборудования и СИЗ	постоянно	
2.14	Надзор за техническим состоянием дымовых труб	постоянно	
3. Мероприятия по обеспечению МТС			
3.1	Организовать поставку материалов, запасных частей, инструментов, спецодежды, средств индивидуальной и коллективной защиты.	по заявкам	
3.2	Обеспечить наличие НЦЗ материалов	до 01.09.25г.	

Заместитель гл.инженера

А.Р.Шарипов